

เอกสารแบ่งงวดงานงวดเงิน
โครงการก่อสร้าง อาคารเรียน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐๐ วัน
การชำระเงิน จำนวน ๒๐ งวด ดังต่อไปนี้

- งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการสำรวจและปรับพื้นที่ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ,งานขุดตัดดิน – ถมดินบริเวณอาคารตามแบบ, งานก่อสร้างรั้วชั่วคราว ,งานหล่อผนังลิฟท์ชั้นที่ ๓ , งานหล่อเสาชั้นที่ ๓ , (อาคาร A และอาคาร B) ส่วนที่เหลือเสร็จ ,งานนำวัสดุเหล็กเสริมคอนกรีตเข้าหน้างานไม่น้อยกว่า ๖๐ ตัน ภายใน ๓๐ วันถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการหล่อพื้น POST ชั้นที่ ๔ (อาคาร B) , คาน - พื้นหล่อในที่ชั้นที่ ๔ (อาคาร A) , บันไดหลักและบันไดหนีไฟ (ชั้นที่ 3 - ชั้นที่ 4) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วันถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการหล่อเสาชั้นที่ ๔ , ผนังลิฟท์ชั้นที่ ๔ พื้น POST ชั้นที่ ๕ (อาคาร B) , งานหล่อเสา - คานรับโครงหลังคา (อาคาร A) , บันไดหลักและบันไดหนีไฟ (ชั้นที่ ๔ - ชั้นที่ ๕) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วันถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๓% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการหล่อเสาชั้นที่ ๕ , ผนังลิฟท์ชั้นที่ ๕ พื้น POST ชั้นที่ ๖ (อาคาร B) , งานวางแผ่นพื้นเทพื้นห้องบรรยาย (อาคาร A) , บันไดหลักและบันไดหนีไฟ (ชั้นที่ ๕ - ชั้นที่ ๖) ทั้งหมดแล้วเสร็จกำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วันถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๓% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการหล่อเสาชั้นที่ ๖ , ผนังลิฟท์ชั้นที่ ๖ พื้น POST ชั้นที่ ๗ , คานรับโครงหลังคาชั้นที่ ๖ (อาคาร B) , บันไดหลักและบันไดหนีไฟ (ชั้นที่ ๖ - ชั้นที่ ๗) ทั้งหมดแล้วเสร็จกำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๑๕๐ วันถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๓% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการหล่อเสาชั้นที่ ๗ , ผนังลิฟท์ชั้นที่ ๗ พื้น ชั้นวางถังเก็บน้ำ , คานรับโครงหลังคาชั้นที่ ๗ (อาคาร B) , บันไดหลักและบันไดหนีไฟ (ชั้นที่ ๗ - ชั้นวางถังเก็บน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน ๑๘๐ วันถัดจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๓% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการหล่อเสา - ผนังลิฟท์ ชั้นวาง
ถังเก็บน้ำ, งานเทพื้นชั้นหลังคาถังเก็บน้ำ(อาคาร B),งานติดตั้งโครงหลังคา(อาคาร A)ทั้งหมด
(ยกเว้นหลังคาทางเชื่อม)ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วันถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๔% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งโครงหลังคา (อาคาร B)
ทั้งหมด (ยกเว้นหลังคาทางเชื่อม), งานก่ออิฐ งานเดินท่อร้อยสายไฟ และงานเดินท่อประปาสุขาภิบาล
ชั้นที่ จอดรถ – ชั้นที่ ๑ (อาคาร A และ B) แล้วเสร็จ ภายใน ๒๔๐ วันถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๔% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนิน งานก่ออิฐ งานเดินท่อร้อย
สายไฟ และงานเดินท่อประปาสุขาภิบาล ชั้นที่ ๒ – ๔ (อาคาร A และ B) แล้วเสร็จ ภายใน ๒๗๐
วันถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๔% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนิน งานก่ออิฐ งานเดินท่อร้อย
สายไฟ และงานเดินท่อประปาสุขาภิบาล ส่วนที่เหลือทั้งหมด (อาคาร A และ B) แล้วเสร็จ ภายใน
๓๐๐ วันถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๔% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนิน ฉาบผนังภายใน ชั้นจอดรถ –
ชั้นที่ ๓ (อาคาร A, B),งานร้อยสายไฟชั้นจอดรถ – ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ ภายใน ๓๓๐ วัน
ถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๕% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนิน ฉาบผนังฉาบผนังภายในที่
เหลือทั้งหมด ,งานร้อยสายไฟที่เหลือทั้งหมด , แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ ภายใน ๓๖๐ วันถัดจากวันลง
นามในสัญญา
- งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๕% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานฉาบผนังภายนอกชั้นจอด
รถ – ชั้นที่ ๓ , งานกระเบื้องพื้น – ผนังห้องน้ำ ชั้นจอดรถ – ชั้นที่ ๓ , แล้วเสร็จ ภายใน ๓๙๐ วันถัด
จากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๖% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานฉาบผนังภายนอกที่เหลือ
ทั้งหมด,งานกระเบื้องพื้น – ผนังห้องน้ำที่เหลือทั้งหมด ,งานติดตั้งท่อน้ำยา – ท่อน้ำทิ้ง ระบบปรับ
อากาศชั้นจอดรถ – ชั้นที่ ๓ (อาคาร A,B) , งานฝ้าเพดานชั้นจอดรถ – ชั้นที่ ๓ (อาคาร A,B) ,งาน
ติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด,แล้วเสร็จ ภายใน ๔๒๐ วันถัดจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๖% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานติดตั้งท่อน้ำยา – ท่อน้ำทิ้ง ระบบปรับอากาศที่เหลือทั้งหมด , งานฝ้าเพดาน(อาคาร A, B) ที่เหลือทั้งหมด,งานกระเบื้องพื้นชั้น จอดรถ – ชั้นที่ ๓ (อาคาร A, B) (ยกเว้นกระเบื้องยาง),งานผนังตกแต่งห้องบรรยาย, แล้วเสร็จ ภายใน ๔๕๐ วันถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๗% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานกระเบื้องพื้นที่เหลือ ทั้งหมด (ยกเว้นกระเบื้องยาง),งานติดตั้งประตู – หน้าต่างชั้นจอดรถ – ชั้นที่ ๓ (อาคาร A, B) งาน ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียทั้งหมด,งานสีรองพื้นทั้งหมด แล้วเสร็จ ภายใน ๔๘๐ วันถัดจากวันลงนาม ในสัญญา
- งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๗% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานติดตั้งประตู – หน้าต่างที่ เหลือทั้งหมด ,งานติดตั้งโครงหลังคาทางเชื่อม – มุงหลังคาทางเชื่อมทั้งหมด, แล้วเสร็จ ภายใน ๕๑๐ วันถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๘% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้า , ตู้ MDB, ดวกริคอม และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าทั้งหมด , ติดตั้งบิ๊มน้ำและเชื่อมต่อระบบประปาสุขาภิบาลใน อาคารทั้งหมด,แล้วเสร็จ ภายใน ๕๔๐ วันถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๙% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น (FCU) และเครื่องทำความเย็น (CDU) ทั้งหมดพร้อมเชื่อมต่อระบบ,งานพื้นกระเบื้องยางทั้งหมด ,งาน ติดตั้งแผงกันแดดอลูมิเนียม,งานติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ ภายใน ๕๗๐ วันถัดจากวันลง นามในสัญญา
- งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๐% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการทาสีภายใน – ภายนอก ทั้งหมด,งานถนน คสล.และท่อระบายน้ำภายนอกทั้งหมด,งานอื่นๆที่เหลือตามรูปแบบรายการทั้งหมด, งานทดสอบระบบไฟฟ้า น้ำ ปรับอากาศ งานทำความสะอาดพื้นที่ และได้รับการตรวจรับจาก คณะ กรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐๐ วันถัดจากวันลงนามในสัญญา